

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 3
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” Sp. z o. o.

Aleja Róż 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Dotyczy zamówienia publicznego na zadanie pn.: **Remont wentylacji hali basenu rekreacyjnego w budynku „Nemo-Wodny Świat Dąbrowa Górnicza” w Dąbrowie Górniczej przy Alei Róż 1.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela się wyjaśnień na podane poniżej pytania oraz na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Prosimy o uzupełnienie zapisu SIWZ pkt. III ppkt. 1.4.1 „System automatyki instalacji wentylacyjnej” o wytyczne dotyczące istniejącej automatyki oraz robót w zakresie automatyki koniecznych do wykonania (poza dostawą automatyki central) z uwagi na fakt iż ww. zapis SIWZ nie zawiera żadnych informacji odnośnie automatyki instalacji wentylacyjnej. Prosimy o wyjaśnienie czy obiekt posiada system BMS i czy Oferenci powinni w ofercie zawrzeć podłączenie i skonfigurowanie wymienianych central wentylacyjnych do istniejącego systemu BMS.

ODPOWIEDŹ 1: Wykonawca musi ująć komplet automatyki koniecznej do wykonania zadania w zakresie dostaw i pracy centrali klimatyzacyjnej. Obiekt posiada system BMS. Wykonawca powinien zawrzeć podłączenie i skonfigurowanie wymiennych central wentylacyjnych do istniejącego systemu BMS.

2. Prosimy o wyszczególnienie zakresu robót teletechnicznych koniecznych do wykonania – wg zał. nr 6 - „Zbiórce zestawienie wartości robót”).

ODPOWIEDŹ 2: Muszą ująć komplet robót słaboprądowych koniecznej do wykonania zadania w zakresie dostaw i pracy centrali klimatyzacyjnej. Wykonawca powinien zawrzeć podłączenie i skonfigurowanie wymienianych central wentylacyjnych do instalacji teletechnicznej w zakresie koniecznym do odczytu i sterowania parametrami central na poziomie porównywalnym do analogicznych możliwości systemu BMS.

3. Pkt. IV SIWZ. Termin wykonania zamówienia – zapis SIWZ określa okres od 01.09. 2017 do 15.09.2017 na wykonanie robót budowlanych i montażowych. Prosimy o doprecyzowanie szczegółowego zakresu robót który będzie można wykonać tylko i wyłącznie w tym terminie, a jaki zakres robót będzie można wykonać do 30.08.2017 w zakresie robót przygotowawczych.

ODPOWIEDŹ 3: Doprecyzowanie : W okresie 1- 15.09.2017 Zamawiający zamyka halę basenu rekreacyjnego na przerwę technologiczną i koniecznym jest zakończenie w tym

okresie wszystkich prac wraz z uruchomieniem. Wcześniej można przygotowywać prefabrykację, dostawy urządzeń itp.

4. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia mógł wykazać dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które zatrudnione zostały na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy umowę kontraktową. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza innego zatrudniania osób niż na podstawie umowy o pracę – prosimy o wskazanie podstawy prawnej.

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający dopuszcza dysponowanie osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, które zatrudnione zostały na umowę zlecenie, umowę o dzieło czy umowę kontraktową.

5. Zapis uzupełnienia do przetargu treści „Zamawiający nie planuje spuszczenia wody z niecek basenowych. Zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem po stronie Wykonawcy” – prosimy o odpowiedź czy w sytuacji jeśli pomimo zabezpieczenia niecek basenowych przez Wykonawcę dojdzie do ich zanieczyszczenia na skutek prowadzenia robót nad nieckami – czy w takim przypadku Wykonawca będzie musiał sfinansować koszty spuszczenia i ponownego napełnienia wodą niecek basenowych. Jeśli tak, prosimy o podanie kosztów z tym związanych.

ODPOWIEDŹ 5: W ocenie zamawiającego, zabezpieczeniem wystarczającym przed zanieczyszczeniem wody drobnymi, stałymi elementami jest przykrycie powierzchni basenu folią bąbelkową trójwarstwową. Zamawiający posiada w swojej dyspozycji podwodne urządzenia czyszczące dno niecek basenowych do usuwania ewentualnych zanieczyszczeń.

6. Z uwagi na brak możliwości spuszczenia wody z niecek basenowych na czas prowadzenia robót prosimy o przedstawienie instrukcji bezpiecznego wykonywania prac montażowych i demontażowych nad kopułą niecki basenowej.

ODPOWIEDŹ 6: Instrukcję bezpiecznego montażu będzie przygotowywał Wykonawca na podstawie własnych doświadczeń przy realizacji tego typu działań uwzględniając możliwości sprzętowe, ludzkie i terminy umowne.

Pytanie 1. Do: SIWZ pkt. 4

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu robót budowlanych i montażowych, ponieważ według naszej opinii, ze względu na obszerny zakres jaki Wykonawca musi przeprowadzić, czas wykonania tych robót powinien wynosić minimum 1,5 miesiąca ?

Dodatkowo czas oczekiwania na wyprodukowanie central wentylacyjnych wynosi od 6 do 8 tygodni w zależności od logistyki producenta central.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza pracę 24 godziny na dobę i montaż musi się odbyć we wskazanym terminie. W tym okresie jest przerwa technologiczna Aquaparku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY PROKURENT
PROKURENT
Teresa Fijołek
PROKURENT
Magdalena Serafin